

OBRAZAC ZA INFORMATIVNU CIJENU RADOVA

NAZIV PONUĐAČA: _____

ADRESA: _____

BROJ INFORMATIVNE PONUDE: _____

MJESTO I DATUM: _____

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Fasaderski radovi na objektu Instituta za geotehniku i geološko inženjstvo

Naziv ponuđača _____

Ponuda broj _____

R.b	Opis robe	Jedini mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
I	PRIPREMNI I PRATEĆI RADOVI				
1.	Transport i montaža fasadne skele sa svim pripadajućim elementima, zaštitnom mrežom, penjalicama, zaštitnom ogradom i sl., a sve prema propisima ZNR. Obračun prema m2 montirane skele	m ²	1050,00		
2.	Pažljiva demontaža zaštitnih gelendera u prizemlju objekta, odlaganje na prikladnu lokaciju pored objekta, te ponovna montaža istih nakon završetka fasaderskih radova. U cijenu uračunati sva potrebna produženja gelendera kako bi se prilagodili novoj debljini zida koja se formira izradom fasade. Obračun po metru demontiranog gelendera	m ²	123,00		
3.	Demontaža postojećih klima uređaja (vanjskih jedinica), odlaganje i skladištenje na lokaciju koju odredi Investitor, te ponovna montaža istih nakon završetka fasaderskih radova, sa probnim puštanjem u rad. U cijenu uračunati i sva eventualna produženja crijeva za odvodnju	kom	12,00		
	Demontaža vjetar lajsni, te izrada i ugradnja novih.	pauš	-		
	Demontaža ventilacija, alarma, te vraćanje u prvobitno stanje sa mogućim produžetkom kablova i cijevi	pauš	-		
4.	Demontaža postojećih prozorskih klupica te deponovanje istih pored objekta	m	188,00		
5.	Demontaža postojećih vertikalnih oluka prečnika 120mm, skladištenje na lokaciju koju odredi investitor, te ponovna montaža istih nakon završetka fasaderskih radova, sa novim pripadajućim nosačima.	m	66,00		
6.	Nabavka i montaža vertikalnog oluka prečnika 120mm, od bojenog lima d=0,5mm, u sivoj nijansi, sa pripadajućim nosačima.	m	3,00		

7.	Nabavka i montaža prozorskih klupica RŠ 20-45cm od al lima u bijeloj nijansi sa pripadajućim PVC bočnim elementima	m	188,00		
8.	Nabavka materijala te bojenje gelendera lak bojom u dva sloja u nijansi po želji Investitora	m ²	246,00		
9.	Nabavka materijala te izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije (trotoar RŠ 80cm i sokl zida h=50cm) sa hidroizolacionim premozom tipa SIKA MONOSEAL 101 ili sl. u dva sloja sa predhodnim čišćenjem I pripremom podloge. Na spoju između trotoara i sokla zida postaviti dilatacionu traku.	m ²	134,00		
10.	Nabavka materijala te betoniranje trotoara širine 80 cm d=8cm, betonom MB 30 sa armiranjem armaturnom mrežom Q188, sa zaglađivanjem habajuće površine letvicom. Predvidjeti i dilatazione spojnice na svaka 2m po dužini trotoara	m ²	83,00		
11.	Utovar štuta na kamion i odvoz na deponiju (do 8 m3)	kom	1,00		
	UKUPNO PRIPREMNI I PRATEĆI RADOVI				
II	FASADERSKI RADOVI				
1.	Obijanje labilnog oštećenog maltera d=2-3cm sa dijela fasade, potpuno do čvrste podloge, te deponovanje štuta pored objekta	m ²	350,00		
2.	Nabavka materijala te zatvaranje otvora u podkovu dim. cca 30x30cm, sa vlagootpornim gipskartonskim pločama d=12mm na podkonstrukciji od UD I CD profila	kom	6,00		
3.	Nabavka i transport materijala te izrada termo fasade po sistemu JUB ili ekvivalent sa ESP fasadnim pločama d=15 cm, volumenske mase veće od 15 kg/m ³ , sa PVC sidrima 6-8 kom/m ² sa osnovnim malterom u dva sloja sa plastificiranom staklenom mrežicom i završnim dekorativnim silikatnim zaglađenim malterom granulacije 2mm u nijansi po izboru investitora. U cijenu uključeni svi elementi u sistemu, osnovna letva, kutnici sa mrežicom, okapna lajsna, špaletni profile i sl. Otvori veličine do 3m ² se ne odbijaju i njihove špalete se ne obračunavaju posebno. Kod otvora veličine 3-6 m ² , odbija se površine preko 3 m ² , a špalete se ne obračunavaju posebno. Kod otvora preko 6 m ² , odbija se površina preko 3 m a špalete se obračunavaju posebno. Sprat 1 i 2: 741 m ²	m ²	741,00		
4.	Nabavka i transport materijala te izrada termo fasade po sistemu JUB ili ekvivalent sa ESP fasadnim pločama d = 15 cm, volumenske mase veće od 15 kg/m ³ , sa PVC sidrima 6-8 kom/m ² sa osnovnim malterom u dva sloja sa plastificiranom staklenom mrežicom i završnim dekorativnim kulirplast malterom granulacije 2 mm u nijansi po izboru Investitora. U cijenu uključeni svi elementi u sistemu, osnovna letva, kutnici sa mrežicom, okapna lajsna, špaletni profile i sl.	m ²	270,00		

	<p>Otvori veličine do 3 m² se ne odbijaju i njihove špalete se ne obračunavaju posebno.</p> <p>Kod otvora veličine 3-6 m², odbija se površine preko 3 m², a špalete se ne obračunavaju posebno.</p> <p>Kod otvora preko 6 m², odbija se površina preko 3 m², a špalete se obračunavaju posebno</p> <p>Prizemlje: 270 m²</p>				
5.	Nabavka i transport materijala te sanacija dijela fasade ispod ulaznog stepeništa sa grubim malterisanje PCM 1:3:9, d=1-2cm, finim malterisanjem u dva sloja sa plastificiranom staklenom mrežicom i završnim dekorativnim kulirplast materom granulacije 2 mm u nijansi po izboru Investitora	m ²	13,00		
6.	Nabavka i transport materijala te sanacija dijela fasade ispod podkova, finim malterisanjem u dva sloja sa plastificiranom staklenom mrežicom i završnim dekorativnim silikatnim zaglađenim materom granulacije 2 mm u nijansi po izboru Investitora	m ²	88,00		
	UKUPNO FASADERSKI RADOVI				

Potpis i pečat
ponuđača

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima